

# 質 疑 回 答 書

平成26年5月21日

入札参加者 各位

工事名 上ノ国小学校大規模改造工事

工種	質 疑	回 答
板金	<p>・横葺き屋根のジョイント間隔とその仕様についてご指示願います（既存に倣わなくてよいか） また、勘合部の耐風圧について問題ないものを使用することでよいでしょうか。</p>	<p>・ジョイント間隔は伸縮を考慮して10m以下とし、捨て板も入れますが、いわゆる特定メーカーの仕様でなくてもかまいません。（既存には倣わない） 勘合部の耐風圧その他の強度については、工事の中で試験成績書及び計算書で確認するものとします。</p>
左官	<p>・外壁の仕上げ材が「ゆず肌の吹付工法」と記載されています。ゆず肌仕上げはローラー工法と考えてよいでしょうか。</p>	<p>・よろしいです。 「吹付」というのは主材のことです。語弊がありました。</p>
防水	<p>・屋上防水の平面部はX-1の絶縁工法ですが、立ち上がり部が不明です。X-2の密着工法でよいでしょうか。</p>	<p>・よろしいです。（設計意図のとおりです）</p>
積算	<p>積算単価について 今回の工事は約18ヶ月に渡るため、その間の物価の上昇や人件費の高騰が予想されます。 契約後のスライド条項適用にあたっての判断基準はどのように考えてますでしょうか。</p>	<p>・賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更については契約書約款第22条によるものとし、適用については北海道及び、国土交通省の運用基準によるものとします。</p>